
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POSADZEK W BUDYNKU INTERNATU przy ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
ADRES INWESTYCJI : Aleja 1000-lecia PP 20, Kielce
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
ADRES INWESTORA : ul. Niska 6, Kielce
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 2009-06-22

Poziom cen : II KWARTAŁ 2009,

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-06-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POSADZEK W BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH					
1 45432000-4 KORYTARZ NA II PIĘTRZE - INTERNAT - PAWILON 'A'					
1	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	0815-05 analogia				
		71.2	m	71.200	
				RAZEM	71.200
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z PCV	m ²		
d.1	0818-05				
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
3	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzek po zerwanych płytkach z PCV	m ²		
d.1	0816-02 analogia				
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
4	KNR 4-01	Wywóz i utylizacja płytek PCV samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05				
		0.01	m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
5	KALKULA-	Cięcie i demontaż istniejącej boazerii na wysokości około 10-12cm, celem wykonania cokolika z płytek GRES. Podłożenie listwy wysokości około 5cm pomiędzy ścianę a boazerię celem przymocowania od spodu boazerii do ściany.	m		
d.1	CJA INDY-				
	WIDUALNA	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	- posadzka po zerwanych płytkach PCV			
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
7	NNRNKB	(z.VI) Posadzki układane w 'karo' z płytek kamionkowych GRES -antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (uwzględnić większe zużycie kleju z uwagi na brak wylewki samopoziomującej)	m ²		
d.1	202 2806-05				
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
8	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01				
		71.2	m	71.200	
				RAZEM	71.200
9	NNRNKB	(z.VI) Llistwa (metalowa) wykańczająca progowa - w drzwiach	m		
d.1	202 2809-05 analogia				
		14.4	m	14.400	
				RAZEM	14.400
2 45432000-4 KORYTARZ NA I PIĘTRZE - INTERNAT - PAWILON 'A'					
10	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.2	0815-05 analogia				
		61.2	m	61.200	
				RAZEM	61.200
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z PCV	m ²		
d.2	0818-05				
		65.5	m ²	65.500	
				RAZEM	65.500
12	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzek po zerwanych płytkach z PCV	m ²		
d.2	0816-02 analogia				
		65.5	m ²	65.500	
				RAZEM	65.500
13	KNR 4-01	Wywóz i utylizacja płytek PCV samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-05				
		0.01	m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
14	KALKULA-	Cięcie i demontaż istniejącej boazerii na wysokości około 10-12cm, celem wykonania cokolika z płytek GRES. Podłożenie listwy wysokości około 5cm pomiędzy ścianę a boazerię celem przymocowania od spodu boazerii do ściany.	m		
d.2	CJA INDY-				
	WIDUALNA	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	- posadzka po zerwanych płytkach PCV			
		65.5	m ²	65.500	
				RAZEM	65.500
16	NNRNKB	(z.VI) Posadzki układane w 'karo' z płytek kamionkowych GRES -antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (uwzględnić większe zużycie kleju z uwagi na brak wylewki samopoziomującej)	m ²		
d.2	202 2806-05				
		65.5	m ²	65.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	65.500
17	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		61.2	m	61.200	
				RAZEM	61.200
18	NNRNKB d.2 202 2809-05 analogia	(z.VI) Llistwa (metalowa) wykańczająca progowa - w drzwiach	m		
		15.2	m	15.200	
				RAZEM	15.200
3	45432000-4	POKOJE NA I PIĘTRZE - INTERNAT - PAWILON 'B'			
19	KNR 4-01 d.3 0815-05 ana- logia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		288	m	288.000	
				RAZEM	288.000
20	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z PCV	m ²		
		317.7	m ²	317.700	
				RAZEM	317.700
21	KNR 4-01 d.3 0816-02 ana- logia	Oczyszczenie posadzek po zerwanych płytkach z PCV	m ²		
		317.7	m ²	317.700	
				RAZEM	317.700
22	KNR 4-01 d.3 0108-05	Wywóz i utylizacja płytek PCV samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
23	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka po zerwanych płytkach PCV	m ²		
		317.7	m ²	317.700	
				RAZEM	317.700
24	KNR 2-02 d.3 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Lentex ORION z wywinięciem na ścianę na wysokość 10cm (jako cokolik) - uwzględnić większe zużycie kleju z uwagi na brak wylewki samopoziomującej	m ²		
		346.5	m ²	346.500	
				RAZEM	346.500
25	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		346.5	m ²	346.500	
				RAZEM	346.500
4	45432000-4	POKOJE NA II PIĘTRZE - INTERNAT - PAWILON 'B'			
26	KNR 4-01 d.4 0815-05 ana- logia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		288	m	288.000	
				RAZEM	288.000
27	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z PCV	m ²		
		317.7	m ²	317.700	
				RAZEM	317.700
28	KNR 4-01 d.4 0816-02 ana- logia	Oczyszczenie posadzek po zerwanych płytkach z PCV	m ²		
		317.7	m ²	317.700	
				RAZEM	317.700
29	KNR 4-01 d.4 0108-05	Wywóz i utylizacja płytek PCV samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
30	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka po zerwanych płytkach PCV	m ²		
		317.7	m ²	317.700	
				RAZEM	317.700
31	KNR 2-02 d.4 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Lentex ORION z wywinięciem na ścianę na wysokość 10cm (jako cokolik) - uwzględnić większe zużycie kleju z uwagi na brak wylewki samopoziomującej	m ²		
		346.5	m ²	346.500	
				RAZEM	346.500
32	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		346.5	m ²	346.500	
				RAZEM	346.500

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1603.9660		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	dyble	szt	3.0000		3.0000							
2.	listwa pod boazerię	m	6.0000		6.0000							
3.	pastą podłogowa bezbarwna	kg	69.3000		69.3000							
4.	klej OKAMUL KIESEL	kg	554.4000		554.4000							
5.	Zaprawa klejowa do układania płytek - uelastyczniona,	kg	1203.1480		1203.1480							
6.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	20.7900		20.7900							
7.	wykładzina podłogowa Lentex ORION	m ²	755.3700		755.3700							
8.	preparat gruntujący	dm ³	163.3590		163.3590							
9.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m ²	85.9092		85.9092							
10.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I'	m ²	66.8100		66.8100							
11.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I"	m ²	6.3342		6.3342							
12.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	45.7570		45.7570							
13.	listwa progowa	m	30.4880		30.4880							
14.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	7.4798		
2.	wyciąg	m-g	0.6620		
3.	środek transportowy	m-g	8.2203		
4.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.7668		
5.	środek transportowy	m-g	0.2516		
				RAZEM	

Słownie: